แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-04/08-EE-23/40 | แบบแสดง

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/1 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	320			1	16	10KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING บันได1,ห้องเตรียมอาหาร,ห้องครัว
3S		640		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
5T			560	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
7R	560			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องพักผ่อนรวม,ห้องเก็บเครื่องมือซ่อม
9S		400		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บอะไหล่เก่า,ใหม่,ห้องเปลี่ยนชุดพักงาน,
11T			395	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน,ห้องน้ำ,ห้องครัว
13R	315			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องไฟฟ้า,ห้องชาร์จแบต,ห้องปั๊มลม,ห้องเก็บน้ำมัน,บันได2
15S		400		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเครื่องมือช่างสี,ช่างกลึง ช่างเชื่อม,ห้องเก็บยางเก่า-ใหม่
17T			840	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ไฟกิ่งรอบอาคาร
2R	160			3	16		4x4/2.5G.	IMC	3/4"	EMT	EX FAN. ห้องแบต
4S		160									
6T			160								
8R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE T-PATCH
10S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE C-PATCH
12T				1	16						SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	1655	1900	1955								
	5510			CB : MCCB 3P 25AT/100AF			FEEDER : 4-6/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/5 Capacity: 30 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	755			1	16	10KA.	2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเตรียมอาหาร,ทางเดิน
3S		500		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลือง,บันได1
5T			790	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT แผนก หร-ห.
7R	755			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หร-ห.
9S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หร-ห.
11T			1475	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หร-ห.
13R	1115			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER แผนก หร-ห.
15S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หร-ห.
17T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หร-ห.
19R	1400			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT ห้องประชุม3,ห้องเก็บเอกสาร
21S		1115		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชย.-ห.
23T			1295	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชย.-ห.,ห้องเก็บเอกสาร
25R				1							
27S				1							
29T				1							
2R	1115			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชย.-ห.
4S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชย.-ห.
6T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชย.-ห.
8R	1365			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT แผนก หชย.-ห.
10S		755		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเตรียมอาหาร
12T			285	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT บันได2,ทางเดิน
14R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องประชุม2
16S		680		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT ห้องประชุม2
18T			430	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลือง
20R	935			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ระเบียง
22S		1000		1	16						SPARE
24T			1000	1	16						SPARE
26R				1	-						SPACE
28S				1	-						SPACE
30T				1	-						SPACE
Total	8520	8370	8155								
	25045			CB : MCCB 3P 60AT/100AF			FEEDER : 4-25/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/9 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:250A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	8100			3	80	10KA.	4x10/6G.	VCT	1 1/2"	IMC	M20 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MILLER
3S		8100									
5T			8100								
7R	8100			3	80		4x10/6G.	VCT	1 1/2"	IMC	M21 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MILLER
9S		8100									
11T			8100								
13R	1000			1	16						SPARE
15S		1000		1	16						SPARE
17T			1000	1	16						SPARE
19R				1							SPACE
21S				1							SPACE
23T				1							SPACE
2R	8100			3	80		4x10/6G.	VCT	2"	IMC	M22 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MILLER
4S		8100									
6T			8100								
8R	860			3	16		4x4/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M23 เครื่องตัดท่อ STM
10S		860									
12T			860								
14R	1000			3	16						SPARE
16S		1000									
18T			1000								
20R				1							SPACE
22S				1							SPACE
24T				1							SPACE
Total	27160	27160	27160								
	81480			CB : MCCB 3P 150AT/250AF			FEEDER : 4x95/16G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/2 Capacity: 30 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	970			1	16	10KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเตรียมอาหาร,ห้องน้ำ,ทางเดิน
3S		1005		1	20		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
5T			790	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
7R	790			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER EXIT พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
9S		610		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ,ทางเดิน
11T			1150	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องพักผ่อนรวม
13R	825			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องเปลี่ยนชุด,ห้องเก็บเครื่องมือซ่อม
15S		430		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเก็บอะไหล่เก่า,ใหม่
17T			765	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเตรียมอาหาร,ทางเดิน
19R	530			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องเก็บน้ำมันหล่อลื่น,บันได2,ห้องน้ำ
21S		500		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER ห้องไฟฟ้า,ห้องปั๊มลม
23T			470	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องชาร์จแบตเตอรี่
25R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	FCP
27S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	JUNCTION AIR PUMP IN PUMP RM.
29T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE AIR PUMP OUTDOOR
2R	500			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE EMER พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ,ห้องเก็บยางใหม่-เก่า
4S		790		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเก็บเครื่องมือช่างกลึง,ห้องเก็บเครื่องมือช่างสี
6T			640	1	16*		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE พื้นที่ห้องพ่นและอบสี
8R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	3/4"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
10S		1200									
12T			1200								
14R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	3/4"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
16S		1200									
18T			1200								
20R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	SOUND RACK
22S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
24T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
26R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE AIR PUMP OUTDOOR
28S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE CCTV RACK
30T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	JUNCTION MATV RACK
Total	9015	8735	9215								
	26965			CB : MCCB 3P 60AT/100AF			FEEDER : 4x25/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/6 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	2600			1	25	10KA.	2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/1 (CDU.2-1)
3S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/2 (CDU.2-2)
5T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/3 (CDU.2-3)
7R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/4 (CDU.2-4)
9S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/5 (CDU.2-5)
11T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/6 (CDU.2-6)
13R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/7 (CDU.2-7)
15S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/8 (CDU.2-8)
17T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/9 (CDU.2-9)
19R				1							SPACE
21S				1							SPACE
23T				1							SPACE
2R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/10 (CDU.2-10)
4S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/11 (CDU.2-11)
6T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/12 (CDU.2-12)
8R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/13 (CDU.2-13)
10S		2000		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.4/14 (CDU.2-14)
12T			3700	1	32						SPARE FOR A/C 32,000 BTU
14R	3700			1	32						SPARE FOR A/C 32,000 BTU
16S		1000		1	16						SPARE
18T			1000	1	16						SPARE
20R	1500			3	16		3x2.5/2.5G.	IEC01	3/4"	IMC	CF.2-01 (HVLS FAN)
22S		1500									
24T			1500								
Total	18200	14900	16600								
	49700			CB : MCCB 3P 100AT/100AF			FEEDER : 4x50/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/10 Capacity: 42 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1120			3	16	10KA.	4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C6 เครื่องยกรถแบบ 4 เสา (4ตัน)
3S		1120									
5T			1120								
7R	800			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C5 เครื่องยกรถแบบ 4 เสา (3.5ตัน)
9S		800									
11T			800								
13R	800			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C4 เครื่องยกรถแบบ 4 เสา (3.5ตัน)
15S		800									
17T			800								
19R	800			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C1 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน)
21S		800									
23T			800								
25R	1500			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C3 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน) #1
27S		1500									
29T			1500								
31R	1500			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C3 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน) #2
33S		1500									
35T			1500								
2R	800			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C2 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน)
4S		800									
6T			800								
8R	570			1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C13 เครื่องเจียร (A2)
10S		960		1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C14 VACUUM OIL. CHANGER
12T			850	1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C8 เครื่องถ่วงล้อรถยนต์
14R	1200			1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C7 เครื่องถ่วงล้อรถยนต์
16S		1000		1	16						SPARE
18T			1000	1	16						SPARE
20R	460			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C9 เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
22S		460									
24T			460								
26R	460			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C10 เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
28S		460									
30T			460								
32R				1							SPACE
34S				1							SPACE
36T				1							SPACE
Total	10010	10200	10090								
	30300			CB : MCCB 3P 75AT/100AF			FEEDER : 4x35/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/3 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	2600			1	25	10KA.	2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3/1 (CDU.1-1)
3S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3/2 (CDU.1-2)
5T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3/3 (CDU.1-3)
7R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3/4 (CDU.1-4)
9S		3500		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3/5 (CDU.1-5)
11T			3500	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.3/6 (CDU.1-6)
13R	1000			1	16						SPARE
15S		3680		1	40		2x4/4G.	IEC01	1/2"	EMT	AIR DRYER
17T			1000	1	16						SPARE
2R	1000			1	16						SPARE
4S		1000		1	16						SPARE
6T			1000	1	16						SPARE
8R				1							SPACE
10S				1							SPACE
12T				1							SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	7200	10780	8100								
	26080			CB : MCCB 3P 60AT/100AF			FEEDER : 4x25/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/7 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1120			3	16	10KA.	4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M15 แท่นพับโลหะ JENG JIH
3S		1120									
5T			1120								
7R	400			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M16 เครื่องตัดโลหะ HACO
9S		400									
11T			400								
13R	6600			3	60		4x10/6G.	VCT	1 1/2"	IMC	M8 เครื่องกัด
15S		6600									
17T			6600								
19R	1600			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M7 เครื่องกัด STANKOIMPORT
21S		1600									
23T			1600								
25R	300			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M12 เครื่องเจียรแนวราบ FREEPORT
27S		300									
29T			300								
31R				1							SPACE
33S				1							SPACE
35T				1							SPACE
2R	3000			3	32		4x4/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M5 เครื่องกลึง GOODWAY
4S		3000									
6T			3000								
8R	760			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M6 เครื่องกลึง BPC
10S		760									
12T			760								
14R	1120			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M13 แท่นอัดไฮโดรลิค STENHOJ
16S		1120									
18T			1120								
20R	1000			3	16						SPARE
22S		1000									
24T			1000								
26R	1000			1	16						SPARE
28S		1000		1	16						SPARE
30T			1000		16						SPARE
32R				1							SPACE
32S				1							SPACE
34T				1							SPACE
Total	16900	16900	16900								
	50700			CB : MCCB 3P 125AT/250AF			FEEDER : 4-70/16G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/4 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	310			1	16	10KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลือง,ห้องเตรียมอาหาร,ทางเดิน
3S		960		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องทำงานแผนก หร-ห.
5T			960	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องทำงานแผนก หร-ห.
7R	640			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม3,ห้องเก็บเอกสาร
9S		1280		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING แผนก หชย.-ห.,ห้องเก็บเอกสาร
11T			1040	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING แผนก หชย.-ห.
13R	840			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม2,ห้องเตรียมอาหาร,ทางเดิน
15S		1040		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลือง,ระเบียง
17T			1000	1	16						SPARE
2R	1000			1	16						SPARE
4S		1000		1	16						SPARE
6T			1000	1	16						SPARE
8R				1							SPACE
10S				1							SPACE
12T				1							SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	2790	4280	4000								
	11070			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/8 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:250A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	500			3	16	10KA.	4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M9 เครื่องเจาะ FOMOSA
3S		500									
5T			500								
7R	1000			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M17 เครื่องเลื่อย TECO
9S		1000									
11T			1000								
13R	350			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M11 เครื่องเจียรวาล์ว VERECO
15S		350									
17T			350								
19R	2300			1	20		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	M19 เครื่องม้วนเหล็ก
21S		920		1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	M10 เครื่องเจาะ
23T			1000	1	20						SPARE
25R				1							SPACE
27S				1							SPACE
29T				1							SPACE
31R				1							SPACE
33S				1							SPACE
35T				1							SPACE
2R	1520			1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	M1 เครื่องกลึงจานเบรค AMMCO
4S		1000		1	16						SPARE
6T			1000	1	16						SPARE
8R	1720			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M3 เครื่องกลึง SUMMIT
10S		1720									
12T			1720								
14R	4900			3	50		4x6/4G.	VCT	1 1/2"	IMC	M2 เครื่องกลึง SUMMIT
16S		4900									
18T			4900								
20R	1850			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M4 g8เครื่องกลึง MASHSTROY
22S		1850									
24T			1850								
26R				1							SPACE
28S				1							SPACE
30T											SPACE
32R				1							SPACE
32S				1							SPACE
34T				1							SPACE
Total	14140	12240	12320								
	38700			CB : MCCB 3P 100AT/250AF			FEEDER : 4-50/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)

สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)

(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)

วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)

(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)

วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)

วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)

วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร

(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)

(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)

(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)

(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)

หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD

222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ

(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ

(นาย ทศพร จันทร์สน)

รับรอง

(นาย สำราญ เจริญวงศ์)

วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง

LC.2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/5 , 2/6 , 2/7 , 2/8

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-WS12-05-EE-22/37	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-EE-23/40
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
257112-04 257112-08	40