แผ่นที่	AB-SNO-WS12-04/08-EE-24/40	แบบแสดง

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/7 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1120										
3S		1120		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M15 แท่นพับโลหะ JENG JIH
5T			1120								
7R	400										
9S		400		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M16 เครื่องตัดโลหะ HACO
11T			400								
13R	6600										
15S		6600		3	60		4x10/6G.	VCT	1 1/2"	IMC	M8 เครื่องกัด
17T			6600								
19R	1600										
21S		1600		3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M7 เครื่องกัด STANKOIMPORT
23T			1600								
25R	300										
27S		300		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M12 เครื่องเจียรแนวราบ FREEPORT
29T			300								
31R				1							SPACE
33S				1							SPACE
35T				1							SPACE
2R	3000										
4S		3000		3	32		4x4/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M5 เครื่องกลึง GOODWAY
6T			3000								
8R	760										
10S		760		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M6 เครื่องกลึง BPC
12T			760								
14R	1120										
16S		1120		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M13 แท่นอัดไฮโดรลิค STENHOJ
18T			1120								
20R	1000										
22S		1000		3	16						SPARE
24T			1000								
26R	1000			1	16						SPARE
28S		1000		1	16						SPARE
30T			1000		16						SPARE
32R				1							SPACE
32S				1							SPACE
34T				1							SPACE
Total	16900	16900	16900								

10KA.

Total	CB :	FEEDER :	WIREWAY :	CONNECTED :
50700	MCCB 3P 125AT/250AF	4-70/16G. IEC01	100x100 mm. WW	MDB 24/10/2562

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/8 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:250A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	500										
3S		500		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M9 เครื่องเจาะ FOMOSA
5T			500								
7R	1000										
9S		1000		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M17 เครื่องเลื่อย TECO
11T			1000								
13R	350										
15S		350		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M11 เครื่องเจียรวาดัว VERECO
17T			350								
19R	2300			1	20		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	M19 เครื่องม้วนเหล็ก
21S		920		1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	M10 เครื่องเจาะ
23T			1000	1	20						SPARE
25R				1							SPACE
27S				1							SPACE
29T				1							SPACE
31R				1							SPACE
33S				1							SPACE
35T				1							SPACE
2R	1520			1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	M1 เครื่องกลึงงานแบรค AMMCO
4S		1000		1	16						SPARE
6T			1000	1	16						SPARE
8R	1720										
10S		1720		3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M3 เครื่องกลึง SUMMIT
12T			1720								
14R	4900										
16S		4900		3	50		4x6/4G.	VCT	1 1/2"	IMC	M2 เครื่องกลึง SUMMIT
18T			4900								
20R	1850										
22S		1850		3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M4 g8เครื่องกลึง MASHSTROY
24T			1850								
26R				1							SPACE
28S				1							SPACE
30T											SPACE
32R				1							SPACE
32S				1							SPACE
34T				1							SPACE
Total	14140	12240	12320								

10KA.

Total	CB :	FEEDER :	WIREWAY :	CONNECTED :
38700	MCCB 3P 100AT/250AF	4-60/10G. IEC01	100x100 mm. WW	MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/9 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:250A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	8100										
3S		8100		3	80		4x10/6G.	VCT	1 1/2"	IMC	M20 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MILLER
5T			8100								
7R	8100										
9S		8100		3	80		4x10/6G.	VCT	1 1/2"	IMC	M21 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MILLER
11T			8100								
13R	1000			1	16						SPARE
15S		1000		1	16						SPARE
17T			1000	1	16						SPARE
19R				1							SPACE
21S				1							SPACE
23T				1							SPACE
2R	8100										
4S		8100		3	80		4x10/6G.	VCT	2"	IMC	M22 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MILLER
6T			8100								
8R	860										
10S		860		3	16		4x4/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	M23 เครื่องตัดท่อ STM
12T			860								
14R	1000										
16S		1000		3	16						SPARE
18T			1000								
20R				1							SPACE
22S				1							SPACE
24T				1							SPACE
Total	27160	27160	27160								

10KA.

Total	CB :	FEEDER :	WIREWAY :	CONNECTED :
81480	MCCB 3P 150AT/250AF	4x95/16G. IEC01	100x100 mm. WW	MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 2

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/10 Capacity: 42 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1120										
3S		1120		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C6 เครื่องยกรถแบบ 4 เสา (4ตัน)
5T			1120								
7R	800										
9S		800		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C5 เครื่องยกรถแบบ 4 เสา (3.5ตัน)
11T			800								
13R	800										
15S		800		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C4 เครื่องยกรถแบบ 4 เสา (3.5ตัน)
17T			800								
19R	800										
21S		800		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C1 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน)
23T			800								
25R	1500										
27S		1500		3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C3 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน) #1
29T			1500								
31R	1500										
33S		1500		3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C3 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน) #2
35T			1500								
2R	800										
4S		800		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C2 เครื่องยกรถแบบ 2 เสา (3ตัน)
6T			800								
8R	570			1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C13 เครื่องเจียร (A2)
10S		960		1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C14 VACUUM OIL. CHANGER
12T			850	1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C8 เครื่องถ่วงล้อรถยนต์
14R	1200			1	16		2x2.5/2.5G.	VCT	1 1/4"	IMC	C7 เครื่องถ่วงล้อรถยนต์
16S		1000		1	16						SPARE
18T			1000	1	16						SPARE
20R	460										
22S		460		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C9 เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
24T			460								
26R	460										
28S		460		3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	C10 เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
30T			460								
32R				1							SPACE
34S				1							SPACE
36T				1							SPACE
Total	10010	10200	10090								

10KA.

Total	CB :	FEEDER :	WIREWAY :	CONNECTED :
30300	MCCB 3P 75AT/100AF	4x35/10G. IEC01	100x100 mm. WW	MDB

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนรัญญสโมวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบนี้เป็นสมบัติของ
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)

สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติธร เอื้อประเสริฐ)

(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)

วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิจินโรจน์จรัส)

(นาย กานต์เดช บั้นเจริญ)

วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)

วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประทักษ์ ชื่นชุมศรี)

วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผดุงสมปัตินาวร)

(นาย คนุพงษ์ สรรพลุคม)

(นาย อภิศักดิ์ รำพึงผึ้ง)

(นาย มนเทรัย สกุลรัตน์ไพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จีนโก้ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลสังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภูไหม)

ตรวจสอบ (นาย ทศพร จันทร์อ่อน)

รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง LC.2/5 , 2/6 , 2/7

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-WS12-05-EE-23/37	AB-SNO-WS12-04/08-EE-24/40
เลขที่งาน 257112-04 257112-08	จำนวนแผ่น 40