แบบเลขที่ | AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-EE-07/40 | แก้ไขครั้งที่

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/1 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1040			1	16	10KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องรับรอง SHOP ORDER
3S		1120		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องทดสอบอุปกรณ์,ห้องเก็บเครื่องมือ,ห้องซ่อมอุปกรณ์
5T			960	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บอะไหล่เก่า,ห้องพักผ่อนรวม,ห้องเปลี่ยนชุดพนักงาน
7R	535			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน,ห้องเตรียมอาหาร,ห้องน้ำ,บันได
9S		700		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องไฟฟ้า,ห้องชาร์ตแบต,ห้องปั๊มลม,ห้องเก็บยาง,ห้องเก็บน้ำมันหล่อลื่น
11T			840	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ไฟกิ่งด้านนอกรอบอาคาร
13R				1							SPACE
15S				1							SPACE
17T				1							SPACE
2R	1000			1	16						SPARE
4S		1000		1	16						SPARE
6T			1000	1	16						SPARE
8R				1							SPACE
10S				1							SPACE
12T				1							SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	2575	2820	2800								
	8195			CB : MCCB 3P 25AT/100AF			FEEDER : 4-6/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/5 Capacity: 30 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1080			1	16	10KA.	2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องประชุม 1
3S		1040		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ห้องประชุม 1
5T			1290	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ทางเดิน,ห้องเก็บเอกสาร,แผนก หชจ-ห.
7R	1115			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.,ห้องหัวหน้ากอง
9S		1080		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
11T			1080	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
13R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
15S		1115		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
17T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
19R	1000			1	16						SPARE
21S		1000		1	16						SPARE
23T			1000	1	16						SPARE
25R				1							SPACE
27S				1							SPACE
29T				1							SPACE
2R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
4S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
6T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
8R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห.
10S		1365		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT แผนก หชจ-ห.
12T			970	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE แผนก หชจ-ห. ห้องเตียรมอาหาร
14R	860			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ความปลอดภัย
16S		935		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER ระเบียง
18T			1000	1	16						SPARE
20R	1000			1	16						SPARE
22S.		1000		1	16						SPARE
24T			1000	1	16						SPARE
26R				1	-						SPACE
28S				1	-						SPACE
30T				1	-						SPACE
Total	9015	8975	9220								
	27210			CB : MCCB 3P 60AT/100AF			FEEDER : 4-25/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/2 Capacity: 30 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1475			1	16	10KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องรับรอง SHOP ORDER
3S		970		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ห้องรับรอง SHOP ORDER
5T			1080	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT.	RECEPTACLE ห้องรับรอง SHOP ORDER
7R	355			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ทางเดิน,พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
9S		1005		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER ห้องทดสอบอุปกรณ์ไฮโดรลิค,ห้องเก็บเครื่องมือซ่อม
11T			970	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER ห้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
13R	720			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
15S		680		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER ห้องเก็บะไหลไฟฟ้า,ห้องเปลี่ยนชุดพนักงาน
17T			1195	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER ห้องพักผ่อนรวม
19R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	FCP
21S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE FOR TELEPHONE RACK IN EE RM.
23T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	JUNCTION FOR MATV RACK IN EE RM.
25R	100			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	ปั๊มลม (ห้องปั๊ม)
27S											
29T											
2R	575			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเตรียมอาหาร
4S		610		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ภายนอกอาคาร,พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
6T			440	1	20		2x4/2.5G.	IEC01	3/4"	IMC	RECRPTACLE ห้องชาร์ตแบต
8R	430			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
10S		860		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องปั๊มลม
12T			825	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE ห้องเก็บยางใหม่ ยางเก่า,ห้องเก็บน้ำมันหล่อลื่น
14R	1115			1	20		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
16S		1115		1	20		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ,ห้องไฟฟ้า
18T			900	1	20		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT.	RECEPTACLE พื้นที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
20R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE FOR SOUND RACK IN ห้องรับ Shop Order
22S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE FOR COMPUTER RACK IN EE RM.
24T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE FOR CCTV RACK IN EE RM.
26R	160			1	16		4x2.5/2.5G.	IEC01	3/4"	IMC	พัดลมดูดอากาศในห้องชาร์ตแบต
28S		160		3							
30T			160	1							
Total	6930	7400	7570								
	21900			CB : MCCB 3P 60AT/100AF			FEEDER : 4x25/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/6 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	2600			1	25	10KA.	2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/1 (CDU.2-1)
3S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/2 (CDU.2-2)
5T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/3 (CDU.2-3)
7R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/4 (CDU.2-4)
9S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/5 (CDU.2-5)
11T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/6 (CDU.2-6)
13R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/7 (CDU.2-7)
15S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/8 (CDU.2-8)
17T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/9 (CDU.2-9)
19R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/10 (CDU.2-10)
21S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/11 (CDU.2-11)
23T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/12 (CDU.2-12)
2R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/13 (CDU.2-13)
4S		2000		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/14 (CDU.2-14)
6T			2000	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/15 (CDU.2-15)
8R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/16 (CDU.2-16)
10S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	IMC	CB.2/17 (CDU.2-17)
12T			1000	1	20						SPARE
14R	1500			3	16		4x2.5/2.5G.	IEC01	3/4"	IMC	CF.2-01 (HVLS FAN)
16S		1500									
18T			1500								
20R				1	-						SPACE
22S				1	-						SPACE
24T				1	-						SPACE
Total	17100	16500	14900								
	48500			CB : MCCB 3P 100AT/100AF			FEEDER : 4x50/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/3 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	2600			1	25	10KA.	2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/1(CDU.1-1)
3S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/2(CDU.1-2)
5T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/3(CDU.1-3)
7R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/4(CDU.1-4)
9S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/5(CDU.1-5)
11T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/6(CDU.1-6)
13R				1							SPACE
15S				1							SPACE
17T				1							SPACE
19R				1							SPACE
21S				1							SPACE
23T				1							SPACE
2R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/7(CDU.1-7)
4S		2600		1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/8(CDU.1-8)
6T			2600	1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/9(CDU.1-9)
8R	2600			1	25		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CB.1/10(CDU.1-10)
10S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HF.1-01,HF.1-02
12T			2000	1	40		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	AIR DRYER
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
20R				1							SPACE
22S				1							SPACE
24T				1							SPACE
Total	10400	8800	9800								
	29000			CB : MCCB 3P 60AT/100AF			FEEDER : 4-25/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/7 Capacity: 42 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:250A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1120			3	16	10KA.	4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	HOIST LIFER STENHOJ#1
3S		1120									
5T			1120								
7R	1120			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	HOIST LIFER STENHOJ#2
9S		1120									
11T			1120								
13R	1120			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	HOIST LIFER STENHOJ#3
15S		1120									
17T			1120								
19R	1120			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	HOIST LIFER STENHOJ#4
21S		1120									
23T			1120								
25R	1400			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	HOIST LIFER OMCN #1
27S		1400									
29T			1400								
31R	1400			3	16		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	HOIST LIFER OMCN #2
33S		1400									
35T			1400								
37R				1							SPACE
39S				1							SPACE
41T				1							SPACE
2R	1120			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	เครื่องอัด HYDRAULIC PRESS
4S		1120									
6T			1120								
8R	800			3	20		4x2.5/2.5G.	VCT	1 1/2"	IMC	เครื่องถอดยางรถใหญ่
10S		800									
12T			800								
14R	1000			3	16						SPARE
16S		1000									
18T			1000								
20R	1000			1	16						SPARE
22S		1000		1	16						SPARE
24T			1000	1	16						SPARE
26R				1							SPACE
28S				1							SPACE
30T				1							SPACE
32R				1							SPACE
34S				1							SPACE
36T				1							SPACE
38R				1							SPACE
40S				1							SPACE
42T				1							SPACE
Total	11200	11200	11200								
	33600			CB : MCCB 3P 100AT/250AF			FEEDER : 4-50/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/4 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1200			1	16	10KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม1
3S		575		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บเอกสารคู่มือซ่อมบำรุง,หัวหน้ากอง
5T			1280	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING แผนก หชจ-ห.
7R	1200			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING แผนก หชจ-ห.
9S		1250		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING แผนก หชจ-ห.,ห้องเตรียมอาหาร
11T			450	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องเก็บวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ความปลอดภัย
13R	560			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ระเบียง
15S		1000		1	16						SPARE
17T			1000	1	16						SPARE
2R	1000			1	16						SPARE
4S		1000		1	16						SPARE
6T			1000	1	16						SPARE
8R				1							SPACE
10S				1							SPACE
12T				1							SPACE
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	3960	3825	3730								
	11515			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4x10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรน้อย อาคารปฏิบัติการ 1

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/8 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1200			3	20	6KA.	4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
3S		1200									
5T			1200								
7R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
9S		1200									
11T			1200								
13R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
15S		1200									
17T			1200								
19R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
21S		1200									
23T			1200								
2R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
4S		1200									
6T			1200								
8R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
10S		1200									
12T			1200								
14R	1200			3	20		4x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
16S		1200									
18T			1200								
20R	1200			1	16		2x2.5/2.5G	IEC01	1/2"	EMT	MOTOR ประตูม้วน
22S				1							SPACE
24T				1							SPACE
Total	9600	8400	8400								
	26400			CB : MCCB 3P 50AT/100AF			FEEDER : 4-16/6G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก	(นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน	(นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
	(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง	(นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
	(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล	(นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า	(นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล	(นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ.

บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร

(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)

(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)

(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)

(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร

(นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)

หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD

222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ

(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ

(นาย ทศพร จันทร์สน)

รับรอง

(นาย สำราญ เจริญวงศ์)

วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง

LC.1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/5 , 1/6 , 1/7 , 1/8

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO-WS12-05-EE-06/37	แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-EE-07/40
เลขที่งาน 257112-04 257112-08	จำนวนแผ่น 40