แผ่นแบบที่	AB-SNO-WS12-04/08-M-2/15	แผ่นแบบที่

AIR CONDITION UNIT SCHEDULE (BRAND YORK)

UNIT NUMBER		MODEL	Q'TY.	COOLING	INDOOR UNIT			PIPING			OUTDOOR UNIT		REMARKS
INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT			CAPACITY (BTU/H)	SUPPLY AIR (CFM)	MOUNTED	ESP. (in.wg)	LIQUID (INCH.)	SUCTION (INCH.)	DRAIN (INCH.)	V / PH / Hz	ELECTRICAL WIRING	
1st FLOOR													
FCU.1-1,2	CDU. 1-1,2	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	2	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	W/DRAIN PUMP
FCU. 1-3,4	CDU. 1-3,4	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	2	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 1-5	CDU. 1-5	YIFFYC018BAEFA/YIFFXC018BAFFA	1	18,000	600	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 1-6	CDU. 1-6	YIFFYC018BAEFA/YIFFXC018BAFFA	1	18,000	600	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 1-7,8	CDU. 1-7,8	YIFFYC018BAEFA/YIFFXC018BAFFA	2	18,000	600	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 1-9, 10	CDU. 1-9,10	YIFFYC018BAEFA/YIFFXC018BAFFA	2	18,000	600	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
2nd FLOOR													
FCU. 2-1,2,3,4	CDU. 2-1,2,3,4	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	4	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 2-5	CDU. 2-5	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	1	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 2- (6-13)	CDU. 2- (6-13)	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	8	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 2-14,15	CDU. 2-14,15	YIFFYC018BAEFA/YIFFXC018BAFFA	2	18,000	600	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	
FCU. 2-16,17	CDU. 2-16-17	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	2	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC.	

NOTE :-
1. MATCHING CAPACITY OF INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT SHALL BE BASED ON OUTDOOR TEMPERATURE OF 95°F.DB.,AND ENTERING AIR TEMPERATURE OF 80°F.DB. 67°F.WB.
2. COOLING COIL FACE VELOCITY SHALL NOT EXCEED 450 FPM FOR FCU.
3. ALL COMPRESSORS SHALL BE SCROLL, ROTARY, OR RECIPROCATING TYPE
4. TYPE OF FCU.
   C.E. = CEILING MOUNTED, EXPOSED TYPE
5. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 36,000 BTU/H แบบ C.E.,เป็นรุ่นที่ได้ผลิตภายประหยัดไฟ เบอร์ 5
6. ผลิตภัณฑ์ YORK
7. FCU ทุกชุดติดตั้งพร้อม WIRELESS REMOTE CONTROL ฟังก์ชั่นตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ AUTO RESTART

LEGEND & LETTER SYMBOL

W/	WITH	VRF	VARIABLE REFRIGERANT FLOW
2ND.	NEAREST DRAIN	VCDU.	VRV / VRF CONDENSING UNIT
	AIR GRILLE (WALL OR WINDOW MOUNTED)	CDU.	CONDENSING UNIT (SPLIT TYPE)
	AIR GRILLE (CEILING MOUNTED)	VFCU.	VRV / VRF FAN COIL UNIT
	EXHAUST FAN (WALL MOUNTED) W/RAIN HOOD	FCU.	FAN COIL UNIT (SPLIT TYPE)
	EXHAUST FAN (CEILING MOUNTED)	HE.	HEAT EXCHANGER
	FAN COIL/CONDENSING UNIT (CEILING SPLIT TYPE)	EF.	EXHAUST FAN
	FAN COIL UNIT (CASSETTE VRF TYPE)	R	REFRIGERANT PIPE LINE
	REFRIGERANT PIPING LINE COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L ASTM B-88 W/3/4" CLOSED CELL FOAM INSULATION	D	DRAIN PIPE LINE
		CFM	CUBIC FOOT PER MINUTE
	DRAIN PIPING LINE PVC. 8.5 WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	dB	DECIBEL
		EAG	EXHAUST AIR GRILL
	TEE	EAD	EXHAUST AIR DUCT
	ELBOW 90°	FAD	FRESH AIR DUCT
	ELBOW TURN UP.	RED	RETURN TO HE DUCT
	ELBOW TURN DOWN	OAD	OUT DOOR AIR DUCT
	TEE UP.	AD	ACCESS DOOR 24"x24"
CO	CLEANOUT	DWG. NO.	DRAWING NUMBER

EXHAUST FAN SCHEDULE (BRAND PANASONIC)

NO.	CODE NO.	MODEL	Q'TY	AIR FLOW (CFM)	TYPE	ESP. (in.wg.)	NOISE MAX. dB)	MOTOR (WATT)	POWER SUPPLY VOLT/PHASE/Hz	REMARK
	1st FLOOR									
1	EF. 1-1	FV-27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
2	EF. 1-2	FV-24CHT3	1	120	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
3	HF. 1-1,2	–	1	80	MINI SIROCCO	0.85	60	120	220 / 1 / 50	–
4	EF. 1-3	FV-15AST1	1	60	WALL MOUNTED	–	34	6.2	220 / 1 / 50	–
5	EF. 1-4	FV-15WUT4	1	60	WALL MOUNTED	–	26	14	220 / 1 / 50	–
6	EF. 1-5,6	FV-25AUT3	2	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
7	EF. 1-7	FV-27CH9	1	170	CEILING MOUNTED	0.05	34	28	220 / 1 / 50	–
8	EF. 1-8	FV-15AST1	1	170	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	–
9	EF. 1-9	WHP-350-4-3	1	900	WALL MOUNTED	–	46	73	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
10	EF. 1-10	FV-25AUT3	1	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
11	EF. 1-11,12	FV-25AUT3	2	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
12	EF. 1-13,14	FV-25AUT3	2	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
13	EF. 1-15	FV-25AUT3	1	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
14	EF. 1-16	FV-25AUT3	1	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	–
15	EF. 1-17,18,19	FV-32CH9	3	280	CEILING MOUNTED	0.1	40	89	220 / 1 / 50	–
16	EF. 1-20,21	FV-32CD9	2	210	CEILING MOUNTED	0.1	34	45	220 / 1 / 50	–
	2st FLOOR									
17	EF. 2-1,2	FV-32CD9	2	210	CEILING MOUNTED	0.05	34	45	220 / 1 / 50	–
18	EF. 2-3	FV-24CHT3	1	100	CEILING MOUNTED	0.05	35	25	220 / 1 / 50	–
19	EF. 2-4	FV-15AST1	1	40	WALL MOUNTED	–	33	5.5	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
20	EF. 2-5,6	FV-20AUT3	2	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	–
21	EF. 2-7	FV-20AUT3	1	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
22	EF. 2-8	FV-20AUT3	1	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
23	EF. 2-9	FV-15AST1	1	160	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD

NOTE :-
1. EXHAUST FAN SHALL BE COMPLETED W/ GRAVITY SHUTTER

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนรัฐนิคมพัฒนา บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นแบบมิชอบ
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุขพรหม)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศศิพงิจร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวิรหม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั้นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ ลมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพิทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาหมี่)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย ปุญชัย ผดุงสมบัติการ)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพสุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงศักดิ์)
(นาย ชนทร์ชัย สกุลรัตน์ไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สโรจน์ จีนโกัว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลสังวรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภู่โหม)
ตรวจสอบ (นาย ศศิวัฒน์ ภวัตพงศ์ปณต)
รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อชน.)

แบบแสดง
LETTER SYMBOL AND EQUIPMENT SCHEDULE (อาคารปฏิบัติการ 1)

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-WS12-04/08-M-1/14	AB-SNO-WS12-04/08-M-2/15
เลขที่งาน 257112-04 257112-08	จำนวนแผ่น 15