แผ่นที่	แผ่นแบบ
4	AB-SNO-WS12_04_08-M-9/15

AIR CONDITION UNIT SCHEDULE (DIRECT EXPANSION COIL)

UNIT NUMBER		MODEL	Q'TY.	COOLING	INDOOR UNIT			PIPING			OUTDOOR UNIT		REMARKS
INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT			CAPACITY (BTU/H)	SUPPLY AIR (CFM)	MOUNTED	ESP. (in.wg)	LIQUID (INCH.)	SUCTION (INCH.)	DRAIN (INCH.)	V / PH / Hz	ELECTRICAL WIRING	
1st FLOOR													
FCU.1-1,2	CDU. 1-1,2	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	2	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 1-3	CDU. 1-3	YIFFYC030BAEFA/YIFFXC030BAFFA	1	30,000	1000	C.E.	–	3/8	3/4	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 1-4	CDU. 1-4	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	1	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 1-5	CDU. 1-5	YIFFYC030BAEFA/YIFFXC030BAFFA	1	30,000	1000	C.E.	–	3/8	3/4	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 1-6	CDU. 1-6	YIFFYC030BAEFA/YIFFXC030BAFFA	1	30,000	1000	C.E.	–	3/8	3/4	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
2nd FLOOR													
FCU. 2-1,2,3,4	CDU. 2-1,2,3,4	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	4	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 2-5	CDU. 2-5	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	1	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU.2-6,7,8,9,10	CDU.2-6,7,8,9,10	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	5	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 2-11,12	CDU. 2-11,12	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	2	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 2-13	CDU. 2-13	YIFFYC018BAEFA/YIFFXC018BAFFA	1	18,000	600	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–
FCU. 2-14	CDU. 2-14	YIFFYC025BAEFA/YIFFXC025BAFFA	1	24,000	800	C.E.	–	3/8	5/8	3/4	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01.,IN Ø 1/2" IMC. G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,"	–

NOTE :–
1. MATCHING CAPACITY OF INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT SHALL BE BASED ON OUTDOOR TEMPERATURE OF 95°F.DB.,AND ENTERING AIR TEMPERATURE OF 80°F.DB. 67°F.WB.
2. COOLING COIL FACE VELOCITY SHALL NOT EXCEED 450 FPM FOR FCU.
3. ALL COMPRESSORS SHALL BE SCROLL, ROTARY, OR RECIPROCATING TYPE
4. TYPE OF FCU.
   C.E. = CEILING MOUNTED, EXPOSED TYPE
5. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 36,000 BTU/H แบบ C.E.เป็นรุ่นที่ได้ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
6. ผลิตภัณฑ์ YORK
7. FCU ทุกชุดติดตั้งพร้อม WIRELESS REMOTE CONTROL ฟังก์ชั่นตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ AUTO RESTART

EXHAUST FAN SCHEDULE

NO.	CODE NO.	MODEL	Q'TY	AIR FLOW (CFM)	TYPE	ESP. (in.wg.)	NOISE (MAX. db)	MOTOR (WATT)	POWER SUPPLY VOLT/PHASE/Hz	REMARK
	1st FLOOR									
1	EF. 1–1	FV–27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
2	EF. 1–2	FV–24CDT3	1	90	CEILING MOUNTED	0.05	31	27	220 / 1 / 50	–
3	EF. 1–3	FV–15AST1	1	170	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
4	EF. 1–4	FV–38CH8	1	450	CEILING MOUNTED	0.05	50	122	220 / 1 / 50	–
5	EF. 1–5	FV–25AUT3	1	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	–
6	EF. 1–6	FV–15AST1	1	170	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
7	EF. 1–7	FV–15AST1	1	170	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
8	EF. 1–8,9	FV–20AUT3	2	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
9	EF. 1–10	WHP350–4–3–EX	1	600	WALL MOUNTED	–	46	73	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
10	EF. 1–11	FV–20AUT3	1	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
11	EF. 1–12,13	FV–25AUT3	2	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
12	EF. 1–14	FV–20AUT3	1	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
13	EF. 1–15	FV–27CH9	1	160	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
14	EF. 1–16,17,18	FV–32CH9	3	280	CEILING MOUNTED	0.1	40	89	220 / 1 / 50	–
15	EF. 1–19,20	FV–32CD9	2	210	CEILING MOUNTED	0.1	34	45	220 / 1 / 50	–
16	EF. 1–21	FV–20AUT3	1	340	WALL MOUNTED	–	40	20	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
17	EF. 1–22,23	FV–32CH9	2	240	CEILING MOUNTED	0.1	34	45	220 / 1 / 50	–
18	EF. 1–24,25	FV–27CH9	2	150	CEILING MOUNTED	0.1	30	23	220 / 1 / 50	–
	2snd FLOOR									
19	EF. 2–1	FV–27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
20	EF. 2–2,3	FV–32CD9	2	210	CEILING MOUNTED	0.05	34	45	220 / 1 / 50	–
21	EF. 2–4	FV–32CH9	1	200	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
22	EF. 2–5,6	FV–27CH9	2	150	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
23	EF. 2–7,8	FV–25AUT3	2	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
24	EF. 2–9,10	FV–25AUT3	2	500	WALL MOUNTED	–	39	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
25	EF. 2–11	FV–27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–
26	EF. 2–12,13	FV–15AST1	2	170	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	–
27	EF. 2–14	FV–15AST1	1	170	WALL MOUNTED	–	31	15	220 / 1 / 50	–
28	EF. 2–15	FV–27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	0.05	30	23	220 / 1 / 50	–

NOTE :–
1. EXHAUST FAN SHALL BE COMPLETED W/ GRAVITY SHUTTER

LEGEND & LETTER SYMBOL

W/	WITH	VRV / VRF	VARIABLE REFRIGERANT FLOW FAN COIL UNIT
2ND.	NEAREST DRAIN	VCDU.	VRV / VRF CONDENSING UNIT
	AIR GRILLE (WALL OR WINDOW MOUNTED)	CDU.	CONDENSING UNIT
	EXHAUST FAN (WALL MOUNTED) W/RAIN HOOD	VFCU.	VRV / VRF FAN COIL UNIT
	EXHAUST FAN (CEILING MOUNTED)	FCU.	FAN COIL UNIT
R	REFRIGERANT PIPING LINE COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L ASTM B–88 WITH 3/4" CLOSED CELL FOAM INSULATION	HE.	HEAT EXCHANGER
		EF.	EXHAUST FAN
D	DRAIN PIPING LINE (ABOVE CEILING LEVEL) PVC. 8.5 TIS.17–25XX WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	R	REFRIGERANT PIPE LINE
		D	DRAIN PIPE LINE
D	DRAIN PIPING LINE (UNDER FLOOR LEVEL) PVC. 8.5 TIS.17–25XX WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	CFM	CUBIC FOOT PER MINUTE
		dB	DECIBEL
	TEE	EAG	EXHAUST AIR GRILL
	ELBOW 90°	EAD	EXHAUST AIR DUCT
	ELBOW TURN UP.	FAD	FRESH AIR DUCT
	ELBOW TURN DOWN	RED	RETURN TO HE DUCT
	TEE UP.	OAD	OUT DOOR AIR DUCT
	TEE DOWN	AD	ACCESS DOOR 24"x24"
CO	CLEANOUT	DWG. NO.	DRAWING NUMBER

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนรัฐมนตรีนิทรงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นแบบมิชอบ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวิรดม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์ชัย)
(นาย กานต์เดช ปั้นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชูเดช)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาขนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผดุงสมมิตอาร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิสักดิ์ [illegible])
(นาย นนทชัย สกุลรัตน์ไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก้ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังสิตเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)
ตรวจสอบ (นาย ศศิวัฒน์ ภวัตพงศ์ปณต)
รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อรบ.)

แบบแสดง
LETTER SYMBOL AND EQUIPMENT SCHEDULE (อาคารปฏิบัติการ 2)

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO–WS12_04_08–M–8/14	AB–SNO–WS12_04_08–M–9/15
เลขที่งาน 257112–04 257112–08	จำนวนแผ่น 15