แผ่นที่	AB-SNO-MSI2-05/09-M-2/16	แผ่นแบบ

AIR CONDITION UNIT SCHEDULE (DIRECT EXPANSION COIL)

UNIT NUMBER		MODEL	Q'TY.	COOLING	INDOOR UNIT			PIPING			OUTDOOR UNIT		REMARKS
INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT			CAPACITY (BTU/H)	SUPPLY AIR (CFM)	MOUNTED	ESP. (in.wg)	LIQUID (INCH.)	SUCTION (INCH.)	DRAIN (INCH.)	V / PH / Hz	ELECTRICAL WIRING	
1st FLOOR													
FCU.1-01, 02	CDU.1-01, 02	YIFFYCO40BAEFA/YIFFXC040BAFFA	2	24,000	800	C.E.	-	3/8	5/8	1	220 / 1 / 50	L+N 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01., IN Ø 1/2" IMC. G 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,	
2nd FLOOR													
FCU.2-01, 02	CDU.2-01, 02	YIFFYCO40BAEFA/YIFFXC040BAFFA	2	24,000	800	C.E.	-	3/8	5/8	1	220 / 1 / 50	L+N 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01., IN Ø 1/2" IMC. G 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,	
FCU.2-03, 04	CDU.2-03, 04	YIFFYCO40BAEFA/YIFFXC040BAFFA	2	24,000	800	C.E.	-	3/8	5/8	1	220 / 1 / 50	L+N 2-1x4 Sq.mm.,IEC 01., IN Ø 1/2" IMC. G 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,	
FCU.2-05	CDU.2-05	YIFFYCO25BAEFA/YIFFXC025BAFFA	1	40,000	1,400	C.E.	-	1/2	7/8	1	220 / 1 / 50	L+N 4-1x4 Sq.mm.,IEC 01., IN Ø 1/2" IMC. G 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,	
FCU.2-06	CDU.2-06	YIFFYCO25BAEFA/YIFFXC025BAFFA	1	40,000	1,400	C.E.	-	1/2	7/8	1	220 / 1 / 50	L+N 4-1x4 Sq.mm.,IEC 01., IN Ø 1/2" IMC. G 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01.,	

NOTE :-
1. MATCHING CAPACITY OF INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT SHALL BE BASED ON OUTDOOR TEMPERATURE OF 95°F.DB.,AND ENTERING AIR TEMPERATURE OF 80°F.DB. 67°F.WB.
2. COOLING COIL FACE VELOCITY SHALL NOT EXCEED 450 FPM FOR FCU.
3. ALL COMPRESSORS SHALL BE SCROLL, ROTARY, OR RECIPROCATING TYPE
4. TYPE OF FCU.
   C.E. = CEILING MOUNTED, EXPOSED TYPE
5. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 40,000 BTU/H เป็นรุ่นที่ได้ผ่านการประหยัดไฟ เบอร์ 5
6. รายชื่อผลิตภัณฑ์ YORK
7. กรณีที่อุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น(EXPANSION VALVE OR CAPILLARY TUBE) ติดตั้งอยู่ที่ CONDENSING UNIT ให้ผู้ผลิตท่อสารทำความเย็นทั้งสองท่อแยกจากกัน ห้ามมิให้ผู้ผลิตรวมกันโดยเด็ดขาด
8. ท่อสารทำความเย็นภายในตาราง ใช้กับความยาวท่อไม่เกิน 10 ม. นอกเหนือจากนี้ให้ขนาดท่อสารทำความเย็นตามตาราง (REFRIGERENT PIPE FOR SPLIT TYPE A/C UNIT) หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
   ท่อสารทำความเย็นที่ติดตั้งกับผนังนอกอาคาร ให้ใช้ท่อหุ้มสำเร็จรูป (SLIM DUCT) หรือ Aluminum Jacket ท่อหุ้มให้เรียบร้อย สวยงาม และเป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของฉนวนจากรังสียูวี
9. FCU ทุกชุดติดตั้งพร้อม WIRELESS REMOTE CONTROL ฟังก์ชั่นตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ, AUTO RESTART

FAN SCHEDULE

NO.	CODE NO.	MODEL	Q'TY	AIR FLOW (CFM)	TYPE	ESP. (in.wg.)	NOISE (MAX. dB)	MOTOR (WATT)	POWER SUPPLY VOLT / PHASE / Hz	REMARK
	1st FLOOR									
1	EF.1-01	FV-32CH9	1	260	CEILING MOUNTED	0.10	40	42	220 / 1 / 50	-
2	EF.1-02	FV-38CH8	1	260	CEILING MOUNTED	0.20	40	55	220 / 1 / 50	-
3	EF.1-03	FV-32CH9	1	220	CEILING MOUNTED	0.25	40	55	220 / 1 / 50	-
4	EF.1-04	FV-32CH9	1	220	CEILING MOUNTED	0.25	40	55	220 / 1 / 50	-
5	EF.2-05	FV-25AUT3	1	540	WALL TYPE	-	40	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
6	EF.1-06	FV-27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	0.05	40	23	220 / 1 / 50	-
7	EF.1-07	FV-25AUT3	1	540	WALL TYPE	-	40	27	220 / 1 / 50	-
8	EF.1-08, 09	FV-30GS4	2	940	INDUSTRIAL WALL	-	60	68	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
9	EF.1-10, 11	FV-30GS4	2	940	INDUSTRIAL WALL	-	60	68	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
10	EF.1-12	FV-30GS4	1	1400	INDUSTRIAL WALL	-	60	100	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
11	CF.1-01/1, 1-01/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
12	CF.1-02/1, 1-02/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
13	CF.1-03/1, 1-03/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
14	CF.1-04/1, 1-04/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
15	CF.1-05/1, 1-05/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
16	CF.1-06/1, 1-06/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
17	CF.1-07/8,...,1-07/8	F-BQ16B	8	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
18	CF.1-08/1, 1-08/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-
	2nd FLOOR									
19	EF.2-01	FV-32CH9	1	260	CEILING MOUNTED	0.10	40	42	220 / 1 / 50	-
20	EF.2-02	FV-38CH8	1	260	CEILING MOUNTED	0.20	40	55	220 / 1 / 50	-
21	EF.2-03	FV-32CH9	1	220	CEILING MOUNTED	0.25	40	55	220 / 1 / 50	-
22	EF.2-04	FV-32CH9	1	220	CEILING MOUNTED	0.25	40	55	220 / 1 / 50	-
23	EF.2-05	FV-25AUT3	1	540	WALL TYPE	-	40	27	220 / 1 / 50	W/RAIN HOOD
24	EF.2-06	FV-27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	-	40	23	220 / 1 / 50	-
25	EF.2-07	FV-27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	-	40	23	220 / 1 / 50	-
26	EF.2-08	FV-27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	-	40	23	220 / 1 / 50	-
27	EF.2-09	FV-27CH9	1	150	CEILING MOUNTED	-	40	23 †	220 / 1 / 50	-
28	CF.2-01/1, 2-01/2	F-BQ16B	2	2,200	CYCLE CEILING FAN	-	60	54	220 / 1 / 50	-

NOTE :-
1. EXHAUST FAN SHALL BE COMPLETED W/ GRAVITY SHUTTER
2. EXHAUST FAN WALL MOUNTED, INDUSTRIAL WALL และ EAG ที่ติดตั้งกับผนังภายนอกอาคารติดตั้งพร้อม RAIN HOOD
3. EXHAUST FAN ทุกชนิดหากติดตั้งแล้วมีความสูงจากระดับพื้น ไม่เกิน 2.00 ม. จะเป็นชนิดมี WIRE GUARD

LEGEND & LETTER SYMBOL

W/	WITH	VRV / VRF	VARIABLE REFRIGERANT FLOW FAN COIL UNIT
ND.	NEAREST DRAIN	VCDU.	VRV / VRF CONDENSING UNIT
	AIR GRILLE (WALL OR WINDOW MOUNTED)	CDU.	CONDENSING UNIT
	EXHAUST FAN (WALL MOUNTED) W/RAIN HOOD	VFCU.	VRV / VRF FAN COIL UNIT
	EXHAUST FAN (CEILING MOUNTED)	FCU.	FAN COIL UNIT
R	REFRIGERANT PIPING LINE COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L ASTM B-88 WITH 3/4" CLOSED CELL FOAM INSULATION	HE.	HEAT EXCHANGER
		EF.	EXHAUST FAN
D	DRAIN PIPING LINE (ABOVE CEILING LEVEL) PVC. 8.5 TIS.17-25XX WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	R	REFRIGERANT PIPE LINE
		D	DRAIN PIPE LINE
D	DRAIN PIPING LINE (UNDER FLOOR LEVEL) PVC. 8.5 TIS.17-25XX WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	CFM	CUBIC FOOT PER MINUTE
		dB	DECIBEL
	TEE	EAG	EXHAUST AIR GRILL
	ELBOW 90°	EAD	EXHAUST AIR DUCT
	ELBOW TURN UP.	FAD	FRESH AIR DUCT
	ELBOW TURN DOWN	RED	RETURN TO HE DUCT
	TEE UP.	OAD	OUT DOOR AIR DUCT
	TEE DOWN	AD	ACCESS DOOR 24"x24"
CO	CLEANOUT	DWG. NO.	DRAWING NUMBER

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนรัฐสีมาทวงศ์ บางกระสอ นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบยื่อเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรจน์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์ธรัล)
(นาย กานต์เดช บันเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพิทร์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย ลุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผลุงสมปิติถาวร)
(นาย ดนพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ ร่วมชีพจิ)
(นาย นนทวุธ สกุลรัตน์ไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จันโก้ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังสิตเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภูไหม)

ตรวจสอบ (นาย ศศิวัฒน์ ภวัตพงศ์ปณต)

รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารโรงจอดยานพาหนะ (อขน.)

แบบแสดง
LETTER SYMBOL AND EQUIPMENT SCHEDULE

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-MSI2-05/09-M-1/5	AB-SNO-MSI2-05/09-M-2/16
เลขที่งาน 257112-05 257112-09	จำนวนแผ่น 16