PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/1 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM L1

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	700			1	16	6KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
3S		700		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
5T			560	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หธข-ห,หบข-ห.
7R	400			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หวข.ห
9S		420		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 1
11T			550	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องไฟฟ้า ห้องน้ำ ชาย หญิง
13R	580			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ไฟกิ่งนอกอาคารด้านหลัง บันไดหนีไฟ
15S		1000		1	16						SPARE
17T			1000	1	16						SPARE
19R				1	-						SPACE
21S				1	-						SPACE
23T				1	-						SPACE
2R	700			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
4S		982		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING วศ10 จป ส่วนกลาง กขบ
6T			560	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หธข-ห,หบข-ห.
8R	700			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING หวข.ห
10S		510		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน,บันได
12T			900	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ไฟกิ่งนอกอาคาร
14R	1000			1	16						SPARE
16S		1000		1	16						SPARE
18T			1000	1	16						SPARE
20R				1	-						SPACE
22S				1	-						SPACE
24T				1	-						SPACE
Total	4080	4612	4570								
	13262			CB : MCCB 3P 40AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/1 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM L2

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	700			1	16	6KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองบริหารขนส่ง
3S		560		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองบริหารขนส่ง
5T			465	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องไฟฟ้า ห้องน้ำ ชาย หญิง
7R	505			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING อขน.
9S		700		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ฝ่ายขนส่ง
11T			560	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 2
13R				1							SPACE
15S				1							SPACE
17T				1							SPACE
2R	700			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองบริหารขนส่ง
4S		490		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองบริหารขนส่ง
6T			490	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องสมุด,ห้องเก็บเอกสารวิชาการ,ห้องเก็บของ
8R	630			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ข.อขน-ห,ข.อขน-ป
10S		560		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน
12T			325	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทาวเดิน
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	2535	2310	1840								
	6685			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC3/1 Capacity: 18 CCT Location : EE ROOM L3

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	700			1	16	6KA.	2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองขนส่งน้ำ
3S		700		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองขนส่งน้ำ
5T			630	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ศูนย์คุณภาพ
7R	420			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 2
9S		600		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 1
11T			560	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 1
13R				1							SPACE
15S				1							SPACE
17T				1							SPACE
2R	700			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING กองขนส่งน้ำ
4S		560		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ศูนย์คุณภาพ,วศ.11
6T			465	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องไฟฟ้า,Server,ห้องเตรียมอาหาร,ห้องน้ำ ช ญ
8R	490			1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ทางเดิน
10S		560		1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 1
12T			560	1	16		2x2.5	IEC01	1/2"	EMT	LIGHTING ห้องประชุม 1
14R				1							SPACE
16S				1							SPACE
18T				1							SPACE
Total	2310	2420	2215								
	6945			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/2 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM L1

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	200			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-1
3S		200		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-2
5T			200	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-3
7R	200			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-4
9S		200		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-5
11T			200	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-6
13R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-7
15S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-8
17T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-9
19R	160			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-10
21S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-11
23T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-12
2R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-13
4S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-14
6T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-15
8R	125			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 1-16
10S		475		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF
12T				1	16						SPARE
14R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HE.1-1
16S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HE.1-2
18T			1000	1	16						SPARE
20R				1	-						SPACE
22S				1	-						SPACE
24T				1	-						SPACE
Total	2285	2775	2300								
	7360			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/2 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM L2

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	300			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-1
3S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-2
5T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-3
7R	200			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-4
9S		160		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-5
11T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-6
13R	200			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-7
15S		200		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-8
17T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-9
19R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-10
21S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-11
23T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-12
2R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-13
4S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-14
6T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-15
8R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-16
10S		125		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 2-17
12T			425	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF.
14R	275			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF.
16S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HE 2-1
18T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HE 2-2
20R				1	-						SPACE
22S				1	-						SPACE
24T				1	-						SPACE
Total	1875	2385	2925								
	7185			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC3/2 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM L3

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	200			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-1
3S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-2
5T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-3
7R	200			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-4
9S		200		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-5
11T			200	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-6
13R	200			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-7
15S		200		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-8
17T			200	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-9
19R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-10
21S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-11
23T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-12
2R	125			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-13
4S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-14
6T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-15
8R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-16
10S		300		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-17
12T			300	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-18
14R	300			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-19
16S		125		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	VFCP 3-20
18T			625	1	16		2x2.5/2,5G.	IEC01	1/2"	EMT	EF.
20R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HE 3-1
22S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	HE 3/2
24T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	ตู้ DIGITAL METER
Total	2625	2725	3225								
	8575			CB : MCCB 3P 30AT/100AF			FEEDER : 4-10/4G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC1/3 Capacity: 30 CCT Location : EE ROOM L1

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1080			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
3S		1080		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
5T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
7R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
9S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE วศ10 จป ส่วนกลาง กขบ
11T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
13R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
15S		1260		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ทางเดิน บันได
17T			1080	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER ห้องไฟฟ้า,ห้องเตรียมอาหาร,ห้องแม่บ้าน
19R	1000			1	16*		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE(WP) สำหรับปั๊มน้ำ
21S		2000		1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	FCP
23T			1440	1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หวข-ห.
25R	1800			1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT ห้องประชุม หวข-ห.
27S		1000		1	16*		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE FOR AIR PUMP
29T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	CENTRAL CONTROL
2R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
4S		1080		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
6T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
8R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT วศ10 จป ส่วนกลาง กขบ,กขบ-ห.
10S		1080		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE วศ10 จป ส่วนกลาง กขบ
12T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หคน-ห,หรย-ห,หรข-ห.
14R	1620			1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EXIT หธข-ห,หบข-ห.
16S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หธข-ห,หบข-ห.
18T			1800	1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER หธข-ห,หบข-ห.
20R	1620			1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER หธข-ห,หบข-ห.
22S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หวข-ห.
24T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE หวข-ห.
26R				1							SPACE
28S				1							SPACE
30T				1							SPACE
Total	12520	11820	12520								
	36860			CB : MCCB 3P 80AT/100AF			FEEDER : 4-35/10G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC2/3 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM L2

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	900			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE อขน.
3S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE ข.อขน-ห,ข.อขน-ป.
5T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE ห้องประชุม 2
7R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
9S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
11T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
13R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
15S		720		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPTACLE,EMER,EXIT กองบริหารคนขนส่ง
17T			1260	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER ห้องไฟฟ้า,ห้องถ่ายเอกสาร
19R	1000			1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	JUNCTION FOR AV RACK
21S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE T-PATCH 1
23T				1	-						SPACE
2R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER,EXIT ฝ่ายขนส่ง
4S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE ฝ่ายขนส่ง
6T			1260	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER,EXIT ทางเดิน
8R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
10S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
12T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
14R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
16S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE ห้องเก็บของ,ห้องสมุด,ห้องเก็บเอกสารวิชาการ
18T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE กองบริหารคนขนส่ง
20R	1000			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE C-PATCH 2
22S		1000		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE T-PATCH 2
24T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE C-PATCH 1
Total	9380	9920	8840								
	28140			CB : MCCB 3P 50AT/100AF			FEEDER : 16-4/6G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

PROJECT : กฟผ.ไทรร้อย สำนักงาน

STANDARD PANEL BOARD SCHEDULE

Panel No. : LC3/3 Capacity: 24 CCT Location : EE ROOM L3

ELECTRICAL SYSTEM : 220/380V 3 PHASE 4 WIRE Busbar:100A MAIN BREAKER

CCT. No.	Connected Load (VA)			Circuit Breaker			Conductor		Raceway		Description
	R	S	T	Pole	AT	IC	No. x size	Type	Dia	Type	
1R	1440			1	16	6KA.	2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
3S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
5T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
7R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER,EXIT การขนส่งทางน้ำ
9S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
11T			720	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
13R	1080			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE ห้องประชุม 2
15S		1260		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER,EXIT ห้องประชุม 1
17T			1080	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER,EXIT ทางเดิน
19R	1000			1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	JUNCTION FOR AV RACK ห้องประชุม
21S		500		1	16		2x4/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE SOUND RACK ส่วนกลางห้อง control
23T			500	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	JUNCTION FOR HEAD END MATV
2R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
4S		1440		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
6T			1440	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
8R	1440			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE ศูนย์คุณภาพ
10S		1260		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER,EXIT ศูนย์คุณภาพ
12T			720	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE การขนส่งทางน้ำ
14R	900			1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER ห้องไฟฟ้า,ห้องเตรียมอาหาร
16S		720		1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE CONTROL RM.
18T			1000	1	16		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE,EMER SERVER RM.
20R				1	-		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE CCTV RACK
22S				1	-		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEPLACLE TELEPHONE RACK
24T				1	-		2x2.5/2.5G.	IEC01	1/2"	EMT	RECEOLACLE COMPUTER RACK
Total	8380	8060	6900								
	23340			CB : MCCB 3P 50AT/100AF			FEEDER : 4-16/6G. IEC01		WIREWAY : 100x100 mm. WW		CONNECTED : MDB

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก	(นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน	(นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
	(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง	(นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
	(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล	(นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า	(นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล	(นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร

(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)

(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)

(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)

(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)

หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

เขียนแบบ

(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ

(นาย ทศพร จันทร์สน)

รับรอง

(นาย สำราญ เจริญวงศ์)

วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารสำนักงาน (อขน.)

แบบแสดง

LC.1/1 , 1/2 , 1/3 , 2/1 , 2/2 , 2/3 , 3/1 , 3/2 , 3/3

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO–OF12–05–EE–04/27	AB–SNO–OF12–05–E–5/30
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
257112–4	30